



Die Firma OTTO HEIL erhielt vom Bezirk Mittelfranken den Auftrag über die Erweiterung des Bezirksrathauses in Ansbach. Der Neubau bietet insgesamt Platz für 196 Mitarbeiter.

Die Geometrie des Neubaus teilt sich in drei Gebäudeflügel auf, welche durch einen Erschließungsbereich miteinander verbunden sind. Der Neubau schließt über einen Zwischenbau am Bestandsgebäude an und verbindet somit Alt- und Neubau. Der Erschließungsbereich besitzt zusätzlich ein zweites Untergeschoss, der restliche Gebäudekomplex erstreckt sich vom UG1 bis ins OG2.

Der Neubau erfolgte Großteils in Ortbetonbauweise. In den beiden Treppenhäusern sowie einigen weiteren Teilbereichen wurden Betonflächen in SB3 mit SHK3 erstellt.

Leistungen	Erd,- Kanal-, Stahlbeton-, Mauerwerks-, Betoneinlege-, Blitzschutz und Beschichtungsarbeiten
Besonderheiten	Betonflächen SB3 mit SHK3, Rundstützen, H bis 6,45 m,
Zeitraum	Mai 2017 - April 2018
Bauvolumen	3.300.000 €
Auftraggeber	Bezirk Mittelfranken Danziger Straße 5, 91522 Ansbach
Wesentliche Massen	2.300 m ³ Aushubarbeiten 4.100 m ³ Verfüllarbeiten 4.300 m ³ Stahlbeton 750 to Betonstahl 250 m ² Mauerwerk 10.000 lfdm Elektroinstallationsrohr 3.000 lfdm Erdungsanlage 450 m ² Beschichtung