



Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, wurde die Gas- und Wasserhauptleitung in der Von-Lobdeburg-Straße und in der Julius-Echter-Straße in Bad Kissingen Stadtteil Reiterswiesen erneuert. Im Zuge dessen erfolgte weiterhin der Neuausbau sämtlicher Gas- und Wasserhausanschlüsse. Um die Verlegung der geplanten Leitungstrasse zu ermöglichen, waren zudem Erdarbeiten für den Rohrgrabenaushub und die anschließende Wiederverfüllung erforderlich. Hierbei wurden auch die Oberflächen komplett wiederhergestellt.

Leistungen	Erdarbeiten, Asphaltarbeiten, Verlegung Gas- und Wasserrohrleitungen, Erneuerung Gas- und Wasserhausanschlüsse
Besonderheiten	-
Zeitraum	April 2022 - Juni 2022
Bauvolumen	370.000 €
Auftraggeber	Stadtwwerke Bad Kissingen Würzburger Straße 5, 97688 Bad Kissingen
Wesentliche Massen	228 m ² Asphaltaufruch 5 m ³ Oberbodenabtrag 338 m ³ Erdaushub 19 m ³ Sandbettung 273 m ³ Wiederverfüllung 78 m ³ Frostschutzschicht Einbau 274 m ² Asphalttragschicht Einbau 438 m ² Asphaltdeckschicht Einbau 375 m Gasleitung PE 100 RC Da 110 83 m Gasleitung PE 100 RC Da 63 125 m Wasserleitung PE 100 RC Da 110 250 m Wasserleitung PE 100 RC Da 160