

## Generalsanierung Dreifachsporthalle der Graf-Stauffenberg-Schulen Bamberg



Die Dreifachsporthalle der Graf-Stauffenberg-Schulen wird generalsaniert. Der zu sanierende Gebäudekomplex lässt sich insgesamt in fünf einzelne Bauteile gliedern. Die beiden Bauteile Dreifachsporthalle / große Halle sowie Technik einschließlich kleine Halle (im Osten) bleiben erhalten und werden generalsaniert. Die übrigen drei Bestandsbauteile wie Umkleiden (im Norden), Verbindungsgang (im Westen) sowie altes Foyer (im Süden) werden abschnittsweise abgebrochen. Nach Abbruch dieser Bauteile werden im Norden ein neuer eingeschossiger Umkleidetrakt sowie im Westen ein neues Foyer als Ersatzneubauten erstellt.

<b>Leistungen</b>	Mauerwerksarbeiten, Betonabbruch, Kanalarbeiten
<b>Besonderheiten</b>	Umbau im Bestand. Es wurden Asbest-Schadstoffe gefunden, die eine andere Arbeitsweise erforderten und die Bauzeit verzögerten
<b>Zeitraum</b>	Mai 2019 - Mai 2020
<b>Bauvolumen</b>	2.000.000 €
<b>Auftraggeber</b>	Stadt Bamberg Immobilienmanagement Michaelsberg 10, 96049 Bamberg
<b>Wesentliche Massen</b>	2.600 m <sup>3</sup> Abbruch Foyer 3.100 m <sup>3</sup> Abbruch Umkleiden 1.300 m <sup>2</sup> Bodenplatte und Wärmedämmung 60 to Baustahl 1.300 m <sup>2</sup> Decke 450 m neuer Abwasserkanal, verschiedene Dimensionen 600 m <sup>3</sup> Aushub für Kanalarbeiten 280 m Nahwärmeleitung 420 m <sup>3</sup> Aushub für Nahwärmeleitung 500 m Kabelzugrohre + 6 Kabelschächte 315 m <sup>3</sup> Aushub für Kabelzugschächte und Leitungen