



Das bestehende Schulhaus wird in östlicher Richtung um zwei Neubauten zu einem kompakten Gesamt-Baukörper erweitert. Direkt im östlichen Anschluss an das Bestandsgebäude wird im neuen Zentrum der Gesamtanlage die Schulaula im Erdgeschoß sowie die Zweifach-Sporthalle mit einem von der Aula einsehbaren Sportfeld auf UG-Niveau angeordnet. Daran östlich anschließend wird das neue 4-geschoßige Klassenhaus errichtet. Das Bestandsgebäude wird zur Erzielung der notwendigen funktionellen Umstrukturierungen über dem 1.OG des Südflügels um ein Geschöß aufgestockt und in Nord-Süd-Richtung durch das Treppenhaus des Bauteil 02 sowie dem im EG aufgeständerten Zwischenbau miteinander verbunden. Auf dem Dach des zentralen Sportgebäudes BT02 wird zusätzlich ein Dachgarten für die Nutzung durch das Ganztagszentrum geschaffen.

Leistungen	Erdarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Wärmedämm- und Abdichtungsarbeiten, Frischbetonverbundfolie, Stahlbeton-Fertigteile, Grundleitungsarbeiten innen, Mauerwerksarbeiten, Gerüstarbeiten
Besonderheiten	3.640 m ² SB3 Stahlbetonwände, Fertigteilbinder mit einer Länge von 28,00m und einer Höhe von 2,60m, HDI Bohrinjektionen als Unterfangung des Bestandsgebäudes in Teilbereiche, Herstellen von 2 Schluckbrunnen
Zeitraum	Mai 2022 - August 2024
Bauvolumen	8.550.000 €
Auftraggeber	Stadt Freising Amtsgerichtsgasse 1, 85354 Freising
Wesentliche Massen	15.000 m ³ Erdaushub 6.700 m ³ Beton 976 to Baustahl 6.642 m ² Deckenschalung 12.063 m ² Wandschalung 2.670 m ² Frischbetonverbundfolie Bodenplatte 1.066 m ² Frischbetonverbundfolie Wände