



Bei der Baumaßnahme handelt es sich um eine eingeschossige Aufstockung des bestehenden Klinikgebäudes im 1. Obergeschoss mit den Grundrissabmessungen von ca. 29,50 m x 36,70 m. Die Höhe der Aufstockung beträgt ca. 5 m. Die Ausführung der Dachdecke erfolgt mit Stahltrapezblechen und Aufbeton (Additivdecke), die Dachlasten werden über Stahlabfangträger und Stahlbetonstützen auf die tragenden Bauteile im Erdgeschoss abgetragen. Die Bauwerksaussteifung erfolgt über Stahlbetonwände in Verbindung mit der Deckenscheibe.

Leistungen	Abbruch-, Stahlbeton-, Stahlbauarbeiten, Stahlbetonfertigteile
Besonderheiten	Ausführung der Arbeiten im laufenden Klinikbetrieb
Zeitraum	April 2017 - Mai 2018
Bauvolumen	830.000 €
Auftraggeber	Klinikum Fürth Jakob-Henle-Straße , 90766 Fürth
Wesentliche Massen	ca. 1.100 m ² Abbruch Dachabdichtung und Deckenaufbeton ca. 930 m ² Trapezblech ca. 46 to Stahlbau ca. 550 m ² Stahlbeton-Fertigteil-Wandplatten