



Das errichtete Gebäude schließt auf der Ostseite direkt an das Bestandsgebäude an. Es handelt sich hierbei um Bauarbeiten in einem bestehenden, sich im Betrieb befindlichen Klinikgebäude.

-Gebäudehöhe: 16,50 m

-Gebäuelänge: 73,71 m

**Leistungen** Gerüstarbeiten, Baugrubenaushub, Abbruch- und Rückbauarbeiten bestehender Treppenhäuser und Außenwände, Abbruch P-R-Fassade, Stahlbetonarbeiten, Fertigteiltreppen, Doppelwände zu Bestand, Maurerarbeiten, Putzarbeiten, Wärmedämm- und Abdichtungsarbeiten

**Besonderheiten** Anbau an bestehendes Gebäude im laufenden Betrieb, Erstellen von Fluchttreppentürmen und alternativen Fluchtwegen

**Zeitraum** Juli 2022 - September 2023

**Bauvolumen** 3.550.000 €

**Auftraggeber** Sana Klinikum Hof GmbH  
Eppenreuther Straße 9, 95032 Hof

**Wesentliche Massen** 461 to Betonstabstahl  
328 m2 Mauerwerk  
640 m2 Putzarbeiten  
3.876 m3 Transportbeton  
783 m3 Abbruch  
1.038 m3 Erdbau