



Schulgebäude 2-geschossig, teilunterkellert, Stahlbetonwände und Mauerwerksbau mit Stahlbetondecken, begrüntes Flachdach

Gebäude-Daten:

- Abmessung B x L ca. 115 m x 18 m
- zweigeschossig, Aulabereich unterkellert
- Höhenlage EG ca. $\pm 0,00$ m
- Höhenlage OG ca. + 3,60 m
- Höhenlage Flachdach ca. + 6,70 m
- BGF UG ca. 323,5 m²
- BGF EG ca. 1.942,0 m²
- BGF OG ca. 1.652,9 m²
- Kubatur ca. 20.771 m³

Leistungen Rückbau Spielgarten, Erdbauarbeiten, Wasserhaltung, Kanalarbeiten, Fundament und Elektroeinbauten, Gerüstarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Mauererarbeiten, Abdichtung, Dämmung, Malerarbeiten

Besonderheiten Teilunterkellerung mit Frischbetonverbundfolie unter Bodenplatte, Wasserhaltung im Grundwasserbereich bei Herstellung der Aufzugsunterfahrt, Abstützung Wandträger im EG

Zeitraum Januar 2023 - Oktober 2023

Bauvolumen 3.650.000 €

Auftraggeber Lebenshilfe Landshut e. V.
Spiegelgasse 207, 84028 Landshut

Wesentliche Massen 2.370 m³ Erdarbeiten
300 to Baustahl
870 m² Ortbetondecken
3.270 m² Filigrandecken
2.500 m² Stahlbetonwände
1.980 m² KS-Mauerwerk