



Das Gebäude DDK + SEM verfügt über vier oberirdische Geschosse EG - 3.OG sowie einem Kellergeschoss mit Verbindungstunnel zum SEM.

Das zentrale Element des Gebäudes stellt ein mehrgeschossiges Foyer dar. An diesem schließen sich im Erdgeschoss ein Tagungssaal und Seminarräume an.

Die beiden getrennten Gebäude haben folgende Gebäudedaten:

DDK: Gebäudehöhe: 16 m, max. Länge: 53,30 m, max. Breite: 40,70 m, Grundfläche EG: 1.226 m²

SEM: Gebäudehöhe: 12,5 m bis 15,5 m, max. Länge: 38,90 m, max. Breite: 16,80 m, Grundfläche EG: 630 m²

Leistungen	Erdbau, Baugrubenverbau, Beton- und Stahlbeton-, Abdichtungs-, Mauerwerks- und Gerüstarbeiten, Frischbetonverbundfolie, Stahlbeton-Fertigteile, Grundleitungen
Besonderheiten	Planung WU und Ausführung Weiße Wanne mit Frischbetonverbund-Folie, SB3 Stahlbetonwände, OSB-Struktur mit Farbpigmenten in Anthrazit, Komplizierte Gebäudegeometrie, Innerstädtische Lage
Zeitraum	Januar 2020 - November 2020
Bauvolumen	5.061.000 €
Auftraggeber	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) Niederlassung Mitte Leihgesterner Weg 52, 35392 Gießen
Wesentliche Massen	700 to Betonstabstahl 550 m Trägerbohrungen 3.147 m ² Frischbetonverbundfolie mit Abdichtungsfolie 1.425 m ² Mauerwerk 691 m ² SB3 Trägerschalung H7-8m 6.570 m ² Deckenschalung 9.006 to Entsorgung Bauschutt aus altem, best. Kellergebäude 4.898 m ³ Transportbeton