



Der Neubau der Kliniken Hochfranken gliedert sich in einen zweigeschossigen, unterkellerten Funktionsbau mit südlich anschließendem Wirtschaftshof und einer Technikzentrale auf dem Obergeschoss. Nördlich schließt ein viergeschossiger Verwaltungsbau an, der ebenfalls unterkellert ist. Nordöstlich ist die zweigeschossige Eingangshalle platziert. Die Grundfläche beläuft sich auf ca. 52 m x 104 m.

Die Haupteinschließung für Patienten, Besucher und Personal erfolgt fußläufig über die Eingangshalle. Im südlichen Bereich des EG wird die teilüberdeckte Liegendkrankenvorfahrt über eine Rampe für Fußgänger, PKW und Krankentransportfahrzeuge erschlossen. Der teilüberdeckte Wirtschaftshof im UG wird ebenfalls über eine Rampe erschlossen und ist für Lieferfahrzeuge vorgesehen.

Leistungen	Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Abwasserkanalarbeiten
Besonderheiten	Verbundträger mit max. 21,5 m, SB3-Sichtschalung
Zeitraum	September 2021 - Dezember 2022
Bauvolumen	8.200.000 €
Auftraggeber	Kliniken Hochfranken Hofer Straße 40, 95213 Münchberg
	vertreten durch: Landratsamt Hof Schaumbergstraße 14, 95032 Hof
Wesentliche Massen	16.700 m ³ Beton 1.300 t Betonstahl 3.800 m ² Mauerwerk 7.000 m ² Frischbetonverbundfolie 7 Stk Verbundträger