



Im Bereich UB 07 Zentrale Treppenanlage wurden folgenden Leistungen ausgeführt:

Abbruch von Betondecken und Unterzügen, Einbau der Rolltreppenunterfahrt sowie Einbau von HEA 800 Stahlträger, Betonieren der Treppe auf Stahlträger

Bereich UB 09: Einbau E-Wagenaufzug

Abbruch von Betondecken und Unterzügen, Einbau Abfangträger HEA 300, Einbau Stahlkonstruktion als Aufzugsschacht, vollständige Promatverkleidung der Stahlkonstruktion

**Leistungen** Abbruch, Rohbau- und Stahlbauarbeiten, Verstärkung von Stahlbetonunterzügen mit CFK-Lamellen

**Besonderheiten** Arbeiten im Terminal 1, vorwiegend in Nachschicht, größtenteils im Vorfeldbereich

**Zeitraum** Mai 2011 - Juni 2013

**Bauvolumen** 500.000 €

**Auftraggeber** Fraport AG  
Frankfurt Airport Services Worldwide, 60547 Frankfurt a. M.

**Wesentliche Massen** 200 m<sup>2</sup> Porenbetonmauerwerk  
500 m<sup>2</sup> Brandschutzverkleidung aus Promatplatten  
70 m Stahlprofile HEA 300-800  
60 m<sup>2</sup> Deckenergänzung aus Fertigteilplatten  
70 m<sup>2</sup> Treppenläufe aus Stahlbeton  
28 t Stahlkonstruktion aus HEB und IPE-Profilen