



Das bestehende Rathaus wurde entkernt und ein Anbau erstellt.

Der komplette Anbau wurde in Sichtbetonqualität SB 4 ausgeführt und verfügt über ein betoniertes Satteldach.

In diesem Anbau wurden Foyer, Archiv, Verwaltungsräume und der Sitzungssaal eingerichtet. Im Neubau des Nebengebäudes (Bauhof) sind die Heizungsanlage inklusive dem Hackschnitzelbunker, Büro-, Aufenthalts-, und Sanitarräume untergebracht. Im Bereich der Außenanlagen wurden umfangreiche Entwässerungsleitungen verlegt.

<b>Leistungen</b>	Abbruch-, Entwässerung-, Mauerwerks- und Stahlbetonarbeiten
<b>Besonderheiten</b>	Sichtbeton SB 4
<b>Zeitraum</b>	Mai 2012 - August 2013
<b>Bauvolumen</b>	1.300.000 €
<b>Auftraggeber</b>	Gemeinde Strullendorf Hauptsmoorstraße 2 96129 Strullendorf
<b>Wesentliche Massen</b>	8.000 m <sup>3</sup> Umbauter Raum 1.300 m <sup>3</sup> Aushub 880 m <sup>3</sup> Beton 1.800 m <sup>2</sup> Wand-/Deckenschalung 640 m <sup>2</sup> Mauerwerk der Außen- und Innenwände 340 lfm PVC-Entwässerungsleitungen DN 300 - 100