



Auf dem Gelände der Hochschule Geisenheim ist das neue GTZ entstanden, in dem die Studenten praxisnah getränketechnologische Produkte herstellen können. Das Gebäude ist zweigeschossig und verspringt im oberen Bereich. Angegliedert ist ein Außenlager und ein Leergutlager. Wände und Decken sind überwiegend aus Stahlbeton, wobei die Decke über dem Obergeschoss in Holz-Beton-Verbundbauweise erstellt wurde.

|                           |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungen</b>         | Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Grundleitungsarbeiten, Mauerwerksarbeiten, Blitzschutzarbeiten, Elektroerrohrarbeiten                              |
| <b>Besonderheiten</b>     | Planung WU, Baugrubensicherung mit Bohrpfahlwand, Spritzbetonausfachung und Steckträgern, Sichtbetonwände mit Brettstruktur im Innen- und Außenbereich, Holzbetonverbunddecken |
| <b>Zeitraum</b>           | Januar 2022 - April 2023                                                                                                                                                       |
| <b>Bauvolumen</b>         | 3.935.000 €                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftraggeber</b>       | Landesbetrieb bau und Immobilien Hessen (LBIH)<br>Abraham-Lincoln-Straße 16-18, 65189 Wiesbaden                                                                                |
| <b>Wesentliche Massen</b> | 680 to Betonstabstahl<br>2.800 m <sup>2</sup> Deckenschalung<br>10.000 m <sup>2</sup> Wandschalung<br>3.400 m <sup>3</sup> Transportbeton                                      |