

Neubau Lehrsaa- und Funktionsgebäude Pöcking



Der neu zu erstellende Gebäudekomplex auf dem Gelände der General Fellgiebel Kaserne besteht aus 2 Quadraten mit großzügigen Innenhöfen. Das größere der beiden Quadrate, welches komplett unterkellert ist, wird nach Fertigstellung als Lehrsaa-gebäude für die bundesweite Ausbildung von Fernmeldern genutzt. Im UG dieses Komplexes wird auch die komplette Gebäudetechnik untergebracht werden. Das kleinere Quadrat besteht aus 4 Geschossen und dient später als Dienstgebäude der Bundeswehr. Als Besonderheit werden nach Fertigstellung der Fassadenarbeiten umlaufend vor die Außenwände der beiden Hauptgebäude Fertigteilriegel und -stützen aufgestellt. Diese ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern dient auch der Beschattung der Gebäude.

Leistungen	Erstellung eines kompletten Rohbaus, Montage einer Fertigteilfassade aus hochwertigen SB 3 Stahlbetonstützen und Riegeln
Besonderheiten	Betonregalfassade aus Stahlbetonfertigteilen in SB3
Zeitraum	Mai 2016 - Mai 2018
Bauvolumen	9.100.000 €
Auftraggeber	Staatliches Bauamt Weilheim Münchener Straße 39, 82362 Weilheim
Wesentliche Massen	ca. 30.000 m ³ Erdaushub und Wiedereinbau ca. 20.000 m ³ Beton ca. 2.000 to Betonstahl ca. 500 m ² Mauerwerk ca. 30.000 m ² Deckenschalung ca. 50.000 m ² Wandschalung SB2 ca. 300 m ² Trägerbohlverbau ca. 7.200 m ² Bauteilaktivierung ca. 75 Stk. Fertigteiltreppenläufe, 124 670 Stk. Fertigteilriegel und Fertigteilstützen