

Verlegung Gas- und Wasserleitung und Hausanschlüsse Schanzstraße Würzburg



Aufgrabung der Rohrtrasse auf einer Länge von 275 m und einer Breite von ca. 1,00 m bis 1,60 tief. Verlegen einer Wasserleitung aus PEHD da 125 und einer Gasniederdruckleitung DN 80 aus Stahl.

Nach der erfolgreichen Dichtheitsprüfung der Hauptleitungen sind alle Hausanschlüsse auf die neue Hauptleitung umzubinden oder bis zum Übergabepunkt an der Hausinneninstallation neu zu verlegen.

Leistungen	Verlegung Gas- und Wasserhauptleitung, Neuerstellung Hausanschlüsse
Besonderheiten	im laufenden Anliegerverkehr, beidseitige Einbindung auf einer viel befahrenen Straße
Zeitraum	Oktober 2016 - Dezember 2016
Bauvolumen	175.000 €
Auftraggeber	Mainfranken Netze GmbH Haugerring 6, 97070 Würzburg
Wesentliche Massen	580 m ³ Bodenaushub und Einbau 265 m Wasserleitung da 125 PEHD 265 m Gasleitung DN 80 Stahl 35 Stk Hausneuanschlüsse 75 m Kabelleerrohr da 110 für Strom 1 kV