



Auswechslung von Gas- und Wasser-Hauptversorgungsleitungen da 63 PEHD sowie Hausanschlussleitungen. Herstellung Unterbau und komplette Wiederherstellung der Asphaltoberflächen der vier Stichstraßen mit einer Gesamtlänge von 193 m.2015

Leistungen	Erdaushub einschl. Wiederherstellung, Verlegung Hausanschlussleitungen, Wiederherstellung Asphaltoberfläche
Besonderheiten	Hauptversorgungsleitungen in schmalen Stichstraßen: Breite 1,80 m bis 2,20 m
Zeitraum	März 2015 - Juni 2015
Bauvolumen	125.000 €
Auftraggeber	Mainfranken Netze GmbH Haugerring 6, 97070 Würzburg
Wesentliche Massen	330 m ³ Bodenaushub 400 m ² Asphaltoberfläche 385 m Gas- und Wasserleitung da 63 PEHD 25 St da 32/40 PEHD Hausanschlüsse Gas- Wasser